



objekt neveřejné čepací stanice v areálu
Pekárny Vacov s výdejem motorové nafty



platný územní plán Vacov



legenda:

- hranice parcel KN
- stávající stavby mimo areál pekárny
- silnice II. třídy – II/171
- místní komunikace
- podzemní vedení NN – E.ON
- vzdušné vedení VN 22 kV – E.ON
- metalický kabel SEK – Telefonika
- optický kabel SEK – Telefonika

areál pekárny:

- oplocení areálu, v místě hlavního vjezdu automatická posuvná brána
- stávající zpevněná plocha dvora pekárny povrch: žulové kostky s cementovou výplní spár
- zatravněná plocha, výsadba nízké zeleně
- areálové rozvody NN
- vodovodní přípojky z veřejného vodovodu a z vlastního zdroje
- přípojka kanalizace, která je připojena na jednotnou stokovou síť obce s odvodem vod do ČOV

popis objektu čerpací stanice:

sklad nafty, který bude zřízen v části stávajícího objektu:

- dvouplášťová nádrž na naftu o objemu 20 m³
- venkovní části objektu čerpací stanice:
 - manipulační plocha pohonných hmot, zastřešená oc. konstrukcí, nepropustná, vyspádovaná k dvorní vpusti, která bude připojena zachytné jímce
 - stáčení nafty
 - výdej nafty
- podzemní zachytná jímka o objemu min. 5 m³, bezodtoková, vodotěsná

hranice požárně nebezpečného prostoru objektu čerpací stanice

Projektant: Ing. Jiří Bartuněk	MANE engineering		IČO : 251 77 494
Investor: NoVy Vacov, spol. s r.o., Vacov 28, 384 86 Vacov	s.r.o.		DIČ : CZ25177494
Akce: Objekt neveřejné čerpací stanice pohonných hmot v areálu Pekárny Vacov na pozemcích parc. č. st.91, 743/12, k.ú. Vacov	Část : –		Tel., fax : 387 315 122
	Datum : 01/2015		Okružní 2615
Stupeň: Územní souhlas, stavební povolení	Měřítko : 1:500		České Budějovice
Obsah: Situační výkres	Vyhotovení: Číslo výkr.		–