

dendrologický průzkum – 2025/ Chlumeck u Chabařovic

Zeleň brownfieldu – Chlumeck u Chabařovic – Průmyslový park Chlumeck

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email:
lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum

Na p.p.č. 791, 790/4, 789/1, 800/1, 721/1, 721/4, 721/3, 719 v k.ú. Chlumeck u Chabařovic



PRŮMYSLOVÝ PARK CHLUMEC

stavebník:

Accolade CZ VII s.r.o. člen koncernu
Sokolovská 394/17
18600 Praha 8
IČ: 1823591

Zpracovatel průzkumu:

ATELIER VERDE s.r.o.
Dipl.-Ing. Lenka Červinková
Evropská 1558/33
350 02 Cheb
IČ: 04407580
č. autorizace: ČKA – 03505



dne 13.10.2025

1. úvod

Předmětem hodnocení jsou porosty ve stávajícím brownfieldu určeném pro budoucí výstavbu záměru „Průmyslový park Chlumeck“.

Dřeviny se nachází na p.p.č. 791, 790/4, 789/1, 800/1, 721/1, 721/4, 721/3, 719 v k.ú. Chlumeck u Chabařovic. V průzkumu byla hodnocena zeleň v rámci zájmového území a přiměřeně v návazných plochách předmětného záměru. V rámci zájmového území bude jednotlivě řešeno několik navazujících etap, k předmětné etapě se vždy bude vztahovat požadavek na kácení dle rozsahu předmětné etapy.

Plošné kácení dřevin se doporučuje realizovat v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31.3. V případě potřeba na kácení v mimovegetačním období je nutno sjednat souhlas předmětného orgánu OŽP.

Parametry jsou uvedeny v tabulce soupisu dřevin.

Hodnocené dřeviny jsou převážně náletové skupiny, s převahou javoru, topolu a břízy. Převážně se jedná o podlimitní a juvenilní neudržované porosty. Ty tvoří zapojené neprostupné skupiny. Ne zřídka se vyskytují i invazivní druhy nejčastěji však javor jasanolistý (*Acer negundo*). Vzhledem k neprostupnosti terénu však nelze jednotlivé kusy zaměřit a řádně inventarizovat, na plochu je nutno nahlížet jako na souvislý porost.

Stromy nejsou předmětem podrobné inventarizace na www.stromypodkontrolou.cz. Vzhledem k tomu, že se jedná o souvislé zapojené a neprostupné porosty, parametry se vykazují plošně s popisem v tabulce níže. Lokalita je druhově relativně chudá, často se jedná o navážku, substrát je velmi proschlý, málo živný.

Objednatel požaduje jednoduchou sumarizaci stávajících stromů a keřů z důvodů posouzení kolize s plánovanou stavbou a rozsahu stanovení pro povolení kácení v rámci stanoviska JES.

Předmětné parcely jsou v KN evidovány následovně:

v k. ú. Chlumeck u Chabařovic [651796]					
Číslo pozemku	Číslo LV	Výměra	Vlastník	Druh pozemku	Způsob ochrany nemovitosti
791	1	5453 m ²	Město Chlumeck Muchova 267 40339 Chlumeck	ostatní plocha	-
790/4	466	67357 m ²	Nalos Daniel MUDr. Strážky 43 40340 Ústí nad Labem	orná půda	- ZPF
789/1	466	5638 m ²	Nalos Daniel MUDr. Strážky 43 40340 Ústí nad Labem	ostatní plocha	-
800/1	364	6804 m ²	Ústecký kraj Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o. Ruská 260/13, 41703 Dubí	ostatní plocha	- pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně
721/1	434	17225 m ²	L+L Chlumeck s.r.o. Plzeňská 679, 33901 Klatovy	ostatní plocha	-

2. Metodika hodnocení

Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 1997, Pejchal) – upraveno). Všechny údaje jsou zpracovány do tabulek a každý prvek je zakreslen na podkladu katastrální mapy.

Invazivní průzkumy nejsou pro daný stav a účel žádoucí.

2.1. Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků

SOLITERNÍ STROM

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon.

KEŘE A SKUPINY KEŘŮ

Vegetační prvek jednoduchý či složený z několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách, kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

2.2. cíl hodnocení

Cílem posouzení je vyhodnotit stávající zdravotní stav stromů a keřové skupiny, jejich perspektivu.

2.3. termín hodnocení

Ohledání na místě bylo provedeno dne 12.10.2025.

2.4. metodika inventarizace

Pro posouzení stavu dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita standardní metodika užívaná v *ZaKA (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982)*. Doplněny jsou další údaje potřebné k ocenění dřevin podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (*Kolařík a kol., Oceňování dřevin rostoucích mimo les, AOPK 2009*).

INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ

Druhové určení

- rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru

Dendrometrické charakteristiky

- průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130 cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením, u vícekmennů se vypočítají plochy řezů vedených rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm a součet jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný průměr
- průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech
- výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem
- spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny
- redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Vitalita (0-5)

fyzilogická aktivita stromu, hodnotí se především olistění a změny ve způsobu větvení

0	výborná
1	mírně narušená (projevy mohou být dočasné)
2	zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny)
3	výrazně snižená (ústup koruny)
4	zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5	odumřelý strom

Zdravotní stav (0-5)

hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví

0	výborný
1	dobrý (defekty malého rozsahu)
2	zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)
3	výrazně zhoršený (souběh defektů)
4	silně narušený (bez možnosti stabilizace)
5	havarijní (akutní riziko rozpadu)

Věková kategorie (1-5)

stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem

1	0 – 20 let
2	20 – 40 let
3	40 – 60 let
4	60 – 100 let
5	100 let a více

Sadovnická hodnota (klasifikační třída I - V)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

I. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížena.

II. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížena. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

III. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.

IV. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

V. třída – nevyhovující dřeviny

Dřeviny odumřelé nebo výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, s nízkou provozní bezpečností – v havarijním stavu.

INVENTARIZACE KEŘŮ

Byly posouzeny náletové skupiny plošných vícedruhových porostů v celé ploše.

Vysazené byly alejové stromy – převážně duby kolem komunikace na severní straně jsou částečně v havarijním stavu. Stromy bezprostředně dotčené úpravou okružní křižovatky jsou převážně v průměrné kvalitě s rozsáhlými zásahy do koruny i ve stíněných podmínkách v bezprostřední blízkosti asfaltové komunikace. Souvislé porosty podél jižní a jihovýchodní hranice jsou velmi smíšené. Plochy navazující na stávající pole jsou s přechodovými pásy juvenilních náletových dřevin jednotlivě s podlimitními obvody, pro kácení je však nutno na ně nahlížet jako na souvislé porosty. Hluběji v těchto skupinách jsou i vzrostlé stromy, často vrby v terminálním stádiu, nebo za horizontem životního optima. Vyznačené plochy pro kácení se omezují na nejnutnější minimum, přičemž se předpokládá i náhradní výsadba v rámci areálu.

3. Hodnocení dendrologického potenciálu dřevin

Dendrologický potenciál je celková schopnost existujících dřevinných vegetačních prvků (DVP) konkrétního objektu (nebo jeho části) zajistit stabilitu cílové kompozice (stávající, změněné, nové). DVP se při hodnocení potenciálu posuzují z biologického a z kompozičního aspektu (Šimek, 1997)

Dřeviny se nachází v plochách stávajícího browfieldu, které byly výrazně přetvořeny lidskou činností a plochy jsou částečně intenzivně využívány. Celková skladba je druhově relativně chudá. Vysazená doprovodná alej vcelku dobře prospívá, v případě ponechání stromy vyžadují pěstební zásah. Celkově je daná druhová skladba široce adaptibilní a neomezuje se pouze na toto konkrétní stanoviště. Rozšířen je i invazivní javor jasanolistý (*Acer negundo*).

4. Návrh dřevin ke kácení

Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých porostů celkové plochy větší než 40 m² (tj. pro dřeviny tzv. "nadlimitní") je nutné povolení orgánu ochrany přírody.

Kácení bude navrženo dle etapizace jednotlivých záměrů zhruba v celém rozsahu průzkumu, dotčené stromy v rámci zájmového území, případně plochy budou ještě konkrétně upřesněny dle umístění jednotlivých zařízení areálu. V okrajových partiích, které nebudou dotčeny stavbou ani terénní úpravou je možno některé porosty zachovat a případně doplnit o nové.

Ostatní dřeviny by měly zůstat zachovány a chráněny před poškozením dle ČSN 83 9061 (v případě stavby), jinak v souladu s ochranou dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

5. Ochrana dřevin při případné stavební činnosti

Při realizaci kácení, demolice a následných nových úprav území je nutné dodržovat platnou normu Sadovnictví a krajinářství - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech ČSN 83 9061. Charakteristika zásad ochrany stávající ponechané vegetace dle této normy je uvedena v následujícím textu.

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu – např. barvami, cementem atd. Vegetační plochy je nezbytné chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m. Stejně ochranné opatření se používá i na ochranu stromů před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.). Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie stromů) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Ve výjimečných případech je možné opatřit kmen vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m.

V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech

zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutné ošetřit růstovými stimulatory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdálenost vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene v 1 m, nejméně 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně.

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Pokud tomu v určitých případech nelze zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště apod. V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty zatěžující povrch půdy.

Větvě ohrožené poškozením při stavbě je nutno vyvázat směrem nahoru a místo vyvázání měkce vypodložit.

Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně a přiměřeně zavlažovat.

Posouzení bylo vyhodnoceno na konci vegetačního období.

Riziko poškození a ohrožení majetku i osob v tomto případě lze hodnotit pouze obecně, plocha je sice veřejně exponovaná, nikoliv však běžně intenzivně navštěvovaná, zásadní jsou minimálními pobytové možnosti. S ohledem na to, že se převážně jedná o stabilní a relativně hodnotné stromy, dovozuje se riziko spíše ojedinělé nebo lokální.

6. popis hodnoceného druhu

Konkrétní charakteristiky dřevin a porostů jsou uvedeny v závěrečné tabulce

7. závěry hodnocení

Hodnocené skupiny jsou převážně s průměrnou kvalitou s významnou ekologickou funkcí v místě stanoviště. Kromě stabilizace ploch snižuje riziko eroze a zajišťuje zpomalení odtoku srážkových vod z území. Tento diskutovaný faktor doporučuji zohlednit v rámci JES a ponechat pokryv co nejdéle dobu, dokud nedojde ke konzumaci území v rámci jednotlivých etap, případně nebudou přijata jiná opatření pro zadržování vody v krajině a podpora mimoprodukčních funkcí půdy.

Ve skladbě převažují vrby, břízy a topoly. Dále se objevuje i duby a olše. V podstatné části zájmového území jsou porosty náletové, převážně dobře etablované. Jednotlivé dřeviny jsou převážně podlimitní, ale ve větších plochách v těsném zápoji, je tedy třeba na ně nahlížet jako na zapojený porost. Jednotlivě hodnocené dřeviny nadlimitní se v rámci skupin vyskytují a návrh se je snaží respektovat, přičemž počítá s jejich zachováním. Doprovodná alej stávající komunikace na severní straně je částečně v havarijním stavu a byť se ke kácení navrhuje pouze nutné minimum, je na zvážení i řádná úprava, která by však měly být běžnou činností správce komunikace.

V rámci návrhu projekt počítá s náhradní výsadbou v rámci areálu.

Přílohy:

- Fotodokumentace
- Tabulky hodnocených dřevin
- Zákres do katastrální mapy
- Identifikace parcel

Fotodokumentace:



Foto č.1 západní hrana zájmového území, spíše juvenilní náletové kusy, vzrostlé nadlimitní pouze minimálně



Foto č.2 jižní hrana zájmového území v místě budoucí retence – převažují juvenilní náletové kusy



Foto č.3 skupina č. hodnotná skupina vzrostlých dubů na jihovýchodní straně zájmového území, bude zachována




Foto č.4 dubová alej na severní straně areálu – do aleje se nezasahuje, některé kusy jsou však v havarijním stavu



Foto č.5 severní hrana zájmového území v místě budoucí trafostanice



Foto č.6 stávající náletová zeleň v místě budoucí okružní křižovatky

dendrologický průzkum – 2025/ Chlumeck u Chabařovic

Zeľeň brownfieldu – Chlumeck u Chabařovic – Průmyslový park Chlumeck

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Chlumeck u Chabařovic														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
1	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	1,3+1,1			do 12					2-3		Drobná poranění kmene, převalená, nahnutý do komunikace, tvoří vidlice p.p.č. 791, KÁČÍ SE
2	S	Acer campestre	Javor babyka	0,8			do 10					3		Poranění kmene převalená, nedostatečný vývoj v zápoji, nezapěstovaná koruna, nedostatečný průjezdný profil p.p.č. 791, KÁČÍ SE
3	S	Acer campestre	Javor babyka	2x0,8			do 10					3-4		Dvojitý kmen, nedostatečný vývoj koruny, poškození na bázi kmene, výrazná trhlina na J straně jednoho z kmenů p.p.č. 791, KÁČÍ SE
4	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	1,6			do 15					2-		Tvoří vidlice, velké rány po vyvětvení na J straně p.p.č. 791, KÁČÍ SE
5	S	Quercus rubra	Dub červený	1,9			do 15					3-		Výrazné poškození na J straně po vyvětvení, nepřevalené nekrózy, evidentní přisypání báze kmene, nahnutý, nepravidelný kmen p.p.č. 791, KÁČÍ SE
6	S	Quercus rubra	Dub červený	1,9			do 15					4		Výrazná poranění kmene po vyvětvení, nepřevalená nekrózy velké větve, na bázi zřejmě přisypání a s tím související rozsáhlá nekróza po obvodu, nahnutý, Ohrožuje bezpečnost provozu!! p.p.č. 791, KÁČÍ SE
7	S	Quercus rubra	Dub červený	1,8			do 15					3-		Výrazná poranění po vyvětvení, nepřevalená, přisypání kmene, kolize s vzdušným vedením p.p.č. 791, KÁČÍ SE
8	S	Quercus rubra	Dub červený	1,8			10					4-		Výrazná poranění kmene po vyvětvení, rozsáhlé nekrózy, terminál nahrazen vedlejším výhonem, omezený vývoj koruny, zřejmě přisypání

dendrologický průzkum – 2025/ Chlumeč u Chabařovic

Zeleň brownfieldu – Chlumeč u Chabařovic – Průmyslový park Chlumeč

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Chlumeč u Chabařovic														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
9	S	Quercus rubra	Dub červený	1,8			do 15					3-4		Výrazné poranění kmene i v koruně po vyvětvení, nepřevalené, zřejmě přisypání báze kmene, mírně nahnutý, jednostranná koruna p.p.č. 791, KÁCÍ SE
10	S	Skupina: Fraxinus excelsior Acer campestre Quercus rubra Crataegus laevigata	Skupina: Jasan ztepilý Javor babyka Dub červený Hloh obecný	601 m ² 2x0,95			do 10					2-3		Rozvolněná skupina stromů keřového vzrůstu, především náletové výmladky jasanu+javoru, ojediněle hloh, skupina není celistvá, juvenilní výmladky, jednotlivě podlimitní p.p.č. 790/4, 800/1 KÁCÍ SE
11	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	0,95			do 15					2		Vitální s kořenovými výmladky, koruna bez zapěstování, do budoucna bez péče kolize s provozem p.p.č. 800/1 KÁCÍ SE
12	S	Quercus rubra	Dub červený	1,2								2		Poranění kmene, klejotok + houbový parazit p.p.č. 721/1 NEKÁCÍ SE
13	S+K	Skupina: Alnus glutinosa Fraxinus excelsior Salix alba Betula pendula Salix caprea	Skupina: Olše lepkavá Jasan ztepilý Vrba bílá Bříza bělokorá Vrba jíva	4190 m ²										Jednotlivě podlimitní, v některých částech různé kusy 1-1,2 – celkem cca 50ks, okrajové partie převážně juvenilní a podlimitní, výmladky Alnus glutinosa p.p.č. 790/4 KÁCÍ SE pouze část 13a – 398 m2 13c – 2999 m2
14	S	Skupina: Quercus rubra Salix caprea	Skupina: Dub červený Vrba jíva	398 m ² 1,5+1,8										Skupina vzrostlých dubů, Salix caprea rozkleslá, vícekmenná, jednotlivě podlimitní p.p.č. 789/1, 760/1 NEKÁCÍ SE
15	S	Skupina: Quercus rubra Rosa cannina Acer campestre Fraxinus excelsior Sambucus nigra Syringa vulgaris	Skupina: Dub červený Růže šípková Javor babyka Jasan ztepilý Bez černý Šeřík obecný	1019 m ² 3x1,8										S podrosty p.p.č. 790/4, 789/1 KÁCÍ SE pouze část 15 b – 257 m2

dendrologický průzkum – 2025/ Chlumeč u Chabařovic

Zeleň brownfieldu – Chlumeč u Chabařovic – Průmyslový park Chlumeč

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Chlumeč u Chabařovic														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
16	S	Skupina: Populus tremula	Skupina: Topol osika	642 m ² 10x0,7-1,2										Vzrostlá skupina p.p.č. 790/4 KÁCÍ SE
17	S+K	Skupina: Alnus glutinosa Quercus rubra Salix alba Salix caprea Prunus sp.	Skupina: Olše lepkavá Dub červený Vrba bílá Vrba jíva Třešeň	2103 m ²										Skupina převážně podlimitní, hlavně okrajové partie, ojediněle odumřelé nebo za horizontem životnosti, místy hustý až neprostupný porost zapojený Plynová trasírka -koridor bez zeleně 5m šířky min. p.p.č. 790/4 KÁCÍ SE pouze 17c – 446 m2
18	S+K	Skupina: Alnus glutinosa Quercus rubra Salix alba Salix caprea Prunus sp. Betula pendula	Skupina: Olše lepkavá Dub červený Vrba bílá Vrba jíva Třešeň Bříza bělokorá	1152 m ²										Převažuje Quercus rubra, Salix caprea, Betula pendula p.p.č. 790/4 KÁCÍ SE