



PŘÍČNÝ PROFIL



PŮDORYS SO 02
M 1 : 200

PODÉLNÝ PROFIL



LEGENDA

PVC-textilní vak je vyroben z polyesterové tkaniny s vysokým stupněm poplastování na obou stranách. Materiál je testován pro uložení kejdy,splašků odpadní vody a digestátu z bioplynových stanic.
Rozměr 60,05 m x 29,50 m o obsahu 5000 m³
NUTNO DODRŽET PŘESNÉ ROZMĚRY PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH
Osazení do terénu -2,5m - nejnižší bod výkopu musí být nad úrovní spodní vody
Spád násypu 1:1 (45°)
Betonový základ - deska - umístěná v ose , podklad musí být hladký bez jakých koliv výstupků
Po obvodě bude uložena vegetační protirůstová fólie , kotvena v min. hloubce 30 cm
Vyprazdňovací potrubí PVC 200 mm, otvory pro kontrolu stavu 2 ks o průměru 130 mm
Součástí vybavení - čerpadlo, potrubí , armatury , míchací zařízení

		Autorizoval	ČKAIT	BEDECOS s.r.o. Krumslin 234 , 798 03 IČO :282 98 977 PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ email : milan.mercak @email.cz	
		Merčák M.	1201366		
Kraj : Zlínský	Místo : k.ú. Počenice				
Investor : AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, Sokolská 700, 768 33					
Akce : NOVOSTAVBA STÁJE PRO DOJNICE A SKLADOVACÍHO VAKU				Stupeň	DUR+DSR
				Datum	11/2019
Obsah : PŮDORYS SO 02				Měřítko 1 : 200	Číslo výkresu 2